

Kunde:

Holbæk Kommune
Vækst og Bæredygtighed
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Att: Yasemin Türkyilmaz
Email: yett@holb.dk

Dato: 23. juni 2021
TJ/SNR – 215.844

Vedr.: Infiltrationstest,**Vandtårnsvej 8, HOLBÆK.****Resume**

Der er udført 6 stk. infiltrationstest på ovennævnte grund. Infiltrationstesten er placeret som vist på situationsplanen.

Infiltrationstest

Testene er udført som angivet i nedenstående skema. I udgravningsbunden træffes muldblandet ler.

Resultatet fordeler som følgende:

	Dybde UK test	Hydraulisk ledningsevne (K)
Infiltrationstest - IT1	1.00 m.u.t.	1.00×10^{-7}
Infiltrationstest – IT2	1.00 m.u.t.	1.00×10^{-6}
Infiltrationstest – IT3	1.00 m.u.t.	1.00×10^{-6}
Infiltrationstest – IT4	1.00 m.u.t.	1.00×10^{-7}
Infiltrationstest – IT5	1.00 m.u.t.	1.00×10^{-6}
Infiltrationstest – IT6	1.00 m.u.t.	1.00×10^{-7}

Konsultation

Hvis det er nødvendigt står vi gerne til rådighed med uddybende beskrivelse af arbejdet.

Med venlig hilsen



Sagsbehandler:
Søren Noring Rye
Bygningskonstruktør, geotekniker
Dir. Tlf.: 40 45 37 09



Kvalitetskontrol:
Tonny Jensen
Ingeniør, geotekniker

